## Anforderungen an einen Alternativ-Standort für den Warenkorb

(basierend auf den aktuellen Gegebenheiten und über die Jahre entwickelten Notwendigkeiten für einen geregelten Betrieb)

**Grundstücksfläche:**

ca. 1000 qm bis 1200 qm für

- 10 klimatisierte Container als Arbeitsfläche, Lagerfläche, einem Büroraum und einer Toilette
- eine Kühlzelle
- 15 - 20 Parkplätze für unsere Fahrzeuge zur Abholung, unsere Mitarbeiter und Kunden; z. T. auch in unmittelbarer Umgebung.
- Entsorgungstonnen und -Container
  13 grüne und 2 schwarze Tonnen (jeweils zu 240 l),
  3 Plastik- und 3 Papiercontainer

**Einzäunung:**

Das Grundstück muss gegen Vandalismus eingezäunt werden, incl. einem breiten Tor für größere Fahrzeuge, wie z. B. zur Abfallentsorgung.

**Befestigung der Fläche:**

Zur Aufstellung der Container ist ein Streifenfundament (3 x 25 m) erforderlich.
Alternativ: Pflasterung unterhalb der Container.
Die restliche Fläche muss befestigt werden; zum Be- und Entladen ist ebenfalls eine Pflasterung erforderlich.

**Hausanschlüsse und Erschließung:**

Anbindung an Kanal, Wasser und Strom
Eine Wall-Box ist wegen unseres E-Fahrzeugs notwendig.

**Überdachung:**

Über den Containern sollte unsere Überdachung (mit Vordach) und der PV-Anlage aufgebaut werden; incl. des Blitzschutz und der Erdung.

**Weitere Rahmenbedingungen:**

- Der Standort sollte wegen der Hemmnisse unserer Kunden im Randbereich der Stadt liegen und eine gute öffentliche Anbindung haben.
- Max. Schließung während des Umzugs: 2 Wochen, da uns sonst die Märkte abspringen und die Bedürftigen wieder versorgt werden müssen.
- Ebenerdige Lösung; behindertengerecht ist notwendig.
- Wenn möglich sollte auch eine Kundentoilette zusätzlich zu den aktuellen Gegebenheiten vorgesehen werden.

**Wichtig:** Eine dauerhafte Unterbringung muss gewährleistet sein!

**Zur Beachtung:** Aufgrund der Anzahl der Container ist an einem neuen Standort ein Bauantrag erforderlich.